

ACKORDSTIDLISTA – Rent ackord

2012

för

Undertaksmontering

mellan

Sveriges Byggindustrier

och

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012

Ackordsriktpunkt

År 2012-05-01

155,00 kr

År

År

År

För att få fram arbetskostnaden per enhet, multiplicera enhetstiden med ackordsriktpunkten.

Exempel: Punkt 0101

Enhetstid = 0,112 tim/m²

Ackordsriktpunkt = 155,00 kr

Arbetskostnad = 0,112 x 155,00 = 17,36 kr/m²

Innehållsförteckning

Sid

Allmänna bestämmelser	4
0100 Synligt bärverk.....	6
0200 Tillägg vid montering av synligt bärverk.....	6
0300 Trälister vid synligt bärverk.....	6
1100 Dolt bärverk.....	6
1200 Tillägg vid montering av dolt bärverk.....	8
1300 Limning av plattor på hel underyta.....	8
1400 Montering av plattor med skruv eller clips.....	8
1500 Tillägg vid montering av plattor.....	8
2000 Manuell skärning av plattor och skivor, ej plåt.....	8
2100 Urtag i plattor och skivor, ej plåt.....	8
3000 Kabelrännor – fällbara luckor.....	10
3100 Kabelrännor – systemtak.....	10
3200 Tillägg för kabelrännor – fällbara luckor – systemtak.....	10
4000 Plåtkassetter, -paneler och -ribbtak.....	10
4100 Mineralullsisolering ovan undertak.....	12
4200 Urtag i plåt.....	12
4300 Skärning i plåt.....	12
5000 Vertikaler och lutningar.....	12
5100 Pelare.....	12
5200 Armaturer.....	14
5300 Generella tillägg om ej annat anges.....	14
6000 Industriakustik (mineralullsabsorbenter).....	14
6010 Tillägg för betong (mineralullsabsorbenter).....	16
6020 Tillägg för plåt (mineralullsabsorbenter).....	16
6030 Tillägg oavsett underlag (mineralullsabsorbenter).....	16
7000 Ställningar.....	16
8000 Yttillägg.....	18
9000 Inköringstillägg.....	18

Undertak

Allmänna bestämmelser

A Förutsättningar

- Utrymme där undertak ska monteras ska vara fritt från hinder för ställningsbyggnad eller rullställning.
- Arbetsgivaren tillhandahåller erforderliga verktyg.
- Till eldrivna handverktyg ska uttag tillhandahållas i resp. våning och inom 20 m från monteringsstället.
- Arbetsgivaren tillhandahåller erforderliga ritningar och ackordsunderlag bör finnas i samband med arbetets start.
- Lossning av material från lastbil bör ske med maskin eller baklyft.

B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs

- Klippning och bockning av pendlar, borring av hål, fastsättning av pendlar medelst fastskjutning, borring och proppning, skruvning, spikning eller popnitning, montering av bärskenor i pendlar med fastsättning av erforderliga hållare eller genom popnitning, montering av distansjärn, kortlingar, avväxlingar med kolvning samt justering av bärskenor och rengöring av monterad yta.
- Erforderlig lossning från transportredskap, in- och uttransport av takmaterial samt hopsamling och uttransport av överblivet material och emballage.
- Ställningsbyggnad eller flyttning av rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m höjd.
- Kvalitetssäkring – egenkontroll enligt Byggavtalet § 11.2 ingår.

C Mättningsbestämmelser

- Allt arbete mäts netto om ej annat angivs. Öppningar mindre än 0,75 m² avdrages ej.

D Inkörningstillägg

- Se punkt 9001–9003 Utöver enhetstiderna utges ett inkörningstillägg med 2 %, baserat på mätningssummornas storlek på objekt över 200 m² undertaksyta.
Vid objekt över 100 m² t.o.m. 200 m² undertaksyta utges inkörningstillägg med 5 %, baserat på mätningssummornas storlek.
Vid objekt under 100 m² undertaksyta utges inkörningstillägg med 10 %, baserat på mätningssummornas storlek.
- Etablering ersätts med 1 timme ackordsriktpunkt/person och objekt.

Kommentarer

A Förutsättningar

- b) Daglig tillsyn av handverktyg och maskiner ingår.

B I enhetstiderna ingår om ej annat angivs

- a) Proppning med slag- eller trådexpander.
- c) Höjden räknas till underkant undertak. Vid beordrat avbrott i arbetet, vilket medför att ställning får byggas mer än en gång, utges ersättning för extra ställning enligt punkt 7030.
Ställningsmaterial tillhandahålls i det första utrymmet som monteras och varje montör ska ha tillgång till ca 30 m² ställningsmaterial om så erfordras.
Rullställning tillhandahålles vid intagsplats. Gäller punkt 0101–7040.

D Inkörningstillägg

- b) Utges en gång per objekt. Avbryts arbetet längre tid än 10 arbetsdagar utges dock etableringstillägget på nytt när arbetet återupptas. Etableringstillägget utges ej efter återkomst från semester eller annan ledighet.

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
0100	Synligt bärverk	
0101	kassetter, skivor och plattor 600 x 1200 mm, 900 x 900 mm och 1200 x 1200 mm inklusive synligt bärverk.....	m ² 0,112
0102	d:o 600 x 600 mm.....	m ² 0,110
0103	kassetter, skivor, plattor inklusive synligt bärverk med bärande profil c/c 1800 mm.....	m ² 0,097
0104	korridorsskivor.....	m ² 0,085
0105	kassetter, skivor och plattor som monteras i förband, inklusive synligt bärverk.....	m ² 0,150
0200	Tillägg vid montering av synligt bärverk	
0201	plattor med kant E.....	m ² 0,006
0202	finelinebärverk samt T-15 bärverk.....	m ² 0,007
0203	dikt montering t.o.m. 150 mm.....	m ² 0,026
0204	dikt montering av tjockare skivor än fria måttet.....	m ² 0,050
0205	sammansatta plattor eller träullsplattor t.o.m. 35 mm.....	m ² 0,052
0206	diagonalmontering av bärande konstruktion enligt punkterna 0101–0105.....	m ² 0,065
0207	avslutningslist vid fältmontage enligt punkterna 0203–0204.....	m 0,062
0208	avväxling i synligt bärverk.....	m 0,021
0209	clips för låsning av skivor.....	st 0,015
0210	målning av A-kant.....	m 0,029
0211	målning av E-kant, 2 gånger ingår.....	m 0,088
0300	Trälister vid synligt bärverk	
0301	dekorlist t.o.m. 16 mm höjd.....	m 0,042
0302	dekorlist mot vägg.....	m 0,057
0303	för dekorlist över 16 mm t.o.m. 45 mm tillägges utöver punkter- na 0301–0302.....	m 0,011
1100	Dolt bärverk	
1101	plattor med kant D, DS och DG inklusive dolt bärverk.....	m ² 0,200
1102	plattor kant C och plattor av gips, kant D inklusive dolt bärverk....	m ² 0,250

Kommentarer

Punkt	Aktivitet
0101 0105	Kassett kännetecknas av att den har stadkant på fyra sidor. För plattor och skivor av hårdpressad mineralfiber, gips, mjukfiberskivor eller träull t.o.m. 30 mm tjocklek utges ersättning enligt denna punkt.
0103	Gäller ytor större än 75 m ² med format 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, 900 x 900 mm, extra pendlar för armaturer och dylikt ingår ej.
0104	Avser korridorskivor på vägglister eller T-profil.
0203	150 mm avser avståndet mellan befintligt tak och undersida undertak.
0204	Tillägget utges då det fria måttet mellan profilrygg och befintlig takyta är t.o.m. 150 mm. Gäller vid all montage med firsidigt upplag kant A. Gäller även under installationer.
0205	Avser plattor bestående av 2 lag, hoplimmade t.o.m. 40 mm tjocklek och inkluderar merarbete för montering, transport etc. Tillämpas även för plattor med ett lag gips och ett lag fiber t.o.m. 40 mm tjocklek.
0206	Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.
0207	Tillägget enligt punkt 5301 utgår ej.
0208	Gäller vid uppdelning av modul vid armatur, ventilationsdon eller liknande.
0210 0211	Rengöring av verktyg ingår.
0301 0302	Kapning och ger ingår.
1101 1102	För plattor och skivor av hårdpressad mineralfiber t.o.m. 30 mm tjocklek. Tillägget utges vid gipstak enligt punkt 5303.

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
1200	Tillägg vid montering av dolt bärverk	
1201	diagonalmontering av dolt bärverk enligt 1101–1102	m ² 0,065
1202	plattor med kant D och DG i format 1200 x 1200 mm.....	m ² 0,020
1300	Limning av plattor på hel underyta	
1301	limning av plattor med tjocklek t.o.m. 20 mm och storlek t.o.m. 0,5 m ²	m ² 0,126
1302	limning av plattor med tjocklek t.o.m. 40 mm och storlek t.o.m. 0,5 m ²	m ² 0,150
1400	Montering av plattor med skruv eller clips	
1401	storlek t.o.m. 0,80 m ²	m ² 0,126
1402	träullsplattor t.o.m. 50 mm tjocklek med stump fog.....	m ² 0,200
1403	skruvning av plattor kant F mot träunderrede.....	m ² 0,107
1500	Tillägg vid montering av plattor	
1501	utfyllnad med trä- eller stålreglar i tak inklusive avriktning.....	m 0,050
1502	kant F mot betong.....	m ² 0,004
2000	Manuell skärning av plattor och skivor, ej plåt	
2010	träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -rak.....	m 0,030
2011	träullsplattor eller sammansatta skivor, dold eller synlig -sned..	m 0,045
2012	skärning av gipsskiva.....	m 0,035
2020	plattor och skivor, dold -rak.....	m 0,013
2021	plattor och skivor, dold -sned.....	m 0,022
2030	plattor och skivor, synlig -rak.....	m 0,022
2031	plattor och skivor, synlig -sned.....	m 0,040
2040	plattor och skivor, synlig kant E samt dold skärning kant D, DS och DG.....	m 0,045
2100	Urtag i plattor och skivor, ej plåt	
2101	plattor och skivor t.o.m. 200 mm omkrets.....	st 0,020
2102	plattor och skivor t.o.m. 1000 mm omkrets.....	st 0,047
2103	plattor och skivor över 1000 mm omkrets.....	st 0,070

Kommentarer

Punkt	
1201	Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.
1301 1302	I enhetstiden ingår erforderliga splines och förbehandling av plattorna. Rengöring av underlaget ingår ej. Ersättning för omkrets utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.
1401 1402	I enhetstiden ingår erforderliga splines, fästbleck och z-profiler. Enhetstiden förutsätter montering på färdigt underrede.
1403	I enhetstiderna ingår erforderliga splines. Rengöring av underlaget ingår ej. Ersättning för omkrets utges ej då vägglist eller annan list med motsvarande funktion är uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor.
1502	Monteras med clips som proppas i betong.
2010 2040	Minsta mått 1,0 m. Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.
2040	Vid skärning med kant E tillhandahålles specialverktyg.
2101 2102 2103	Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips. Avser plattor eller skivor av hårdpressad mineralfiber eller gips. Vid större urtag ersätts skärning enligt punkt 4310 varvid nettomått mätes.

Arbetsmoment

Punkt		Enhet	Enhetstid Tim/enhet
2110	urtag i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor t.o.m. 200 mm omkrets.....	st	0,041
2111	urtag i träullsplattor, sammansatta plattor och skivor över 200 mm omkrets.....	st	0,093
3000	Kabelrännor – fällbara luckor		
3010	Kabelränna, som ej ingår i systemtak inklusive kapning t.o.m. 200 mm bredd.....	m	0,280
3011	d:o t.o.m. 400 mm bredd.....	m	0,398
3012	d:o t.o.m. 600 mm bredd.....	m	0,500
3020	fällbara luckor max 1,5 m ² /st.....	st	0,062
3021	stansad upphängningsprofil.....	m	0,088
3022	konsolmonterad list vid vägg.....	m	0,142
3100	Kabelrännor – systemtak		
3101	primär och sekundär t.o.m. 200 mm bredd.....	m	0,171
3102	primär och sekundär över 200 mm bredd t.o.m. 400 mm bredd....	m	0,205
3110	modulanpassade sekundärer t.o.m. 200 mm.....	m	0,075
3120	löst upplagda bafflar eller kassetter mellan kabelrännor.....	st	0,035
3200	Tillägg för kabelrännor – fällbara luckor - systemtak		
3201	för längre hängseljärn än 0,7 m tillägges för varje påbörjad 0,5 m	st	0,018
3202	skiljeväggar i kabelrännor.....	m	0,008
3203	montering av 4 krok/lucka.....	st	0,040
3204	tillpassning av lucka.....	st	0,448
4000	Plåtkassetter, -paneler och -ribbtak		
4001	kassetter i klämprofil.....	m ²	0,182
4002	paneler.....	m ²	0,105
4010	bärverk för ribb- eller spaltpanel.....	m ²	0,120
4011	ribb- eller spaltpanel.....	m	0,015
4012	diagonal montering enligt punkt 4010.....	m ²	0,170

Kommentarer

Punkt	
3010 3012	I enhetstiderna ingår montering av vägg- eller takkonsoler och i förekommande fall ankarskena.
3021	Inklusive popnit eller skruv.
3101 3102	I enhetstiderna ingår kapning, skarvbleck, krysskopplingar samt ihopsättning och montering av pendlar.
3110	I enhetstiden ingår fixering med popnit eller skruv.
4002	Avser paneler på vägglister eller T-profil.
4011	För erhållande av längden divideras ytan med c/c-avståndet uttryckt i m. I enhetstiden ingår montering av erforderliga låsclips samt erforderlig skarvning av panelerna. Tät panel monterad på stansad bärprofil ersätts enligt punkterna 4010 och 4011.
4012	Vid diagonal montering utges ersättning för sned skärning.

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
4100	Mineralullsisolering ovan undertak	
4101	i ribb- eller spaltpanel t.o.m. 100 mm panelbredd..... m	0,003
4102	i paneler..... m ²	0,027
4103	i kassetter..... m ²	0,021
4104	ovanpå ribb- eller spaltpanel m ²	0,032
4200	Urtag i plåt	
4201	paneler eller kassetter t.o.m. 200 mm omkrets..... st	0,036
4202	paneler eller kassetter t.o.m. 1000 mm omkrets..... st	0,073
4300	Skärning i plåt	
4301	längsgående i panel, kassett, dold -rak..... m	0,017
4302	längsgående i panel, kassett, dold -sned..... m	0,033
4310	tvärgående i panel, dold eller synlig -rak..... m	0,049
4311	tvärgående i panel, dold eller synlig -sned..... m	0,099
4312	ribbpanel, dold -rak..... st	0,009
4313	ribbpanel, dold -sned..... st	0,015
4314	ribbpanel, synlig -rak..... st	0,029
4315	ribbpanel, synlig -sned..... st	0,055
5000	Vertikaler och lutningar	
5010	material av plåt t.o.m. 400 mm..... m	0,119
5011	material av plåt över 400 mm höjd tillägges per påbörjad 100 mm m	0,011
5020	platsbyggda vertikaler av annat material än plåt t.o.m. 1200 mm.... m	0,500
5021	lutningar t.o.m. 1200 mm bredd och lutande högst 60 grader..... m	0,044
5100	Pelare	
5101	fyrkantig pelare..... st	0,240
5102	övriga pelare..... st	0,305
5103	vid halv eller kvartspelare ersätts per utåtgående hörn..... st	0,070

Kommentarer

Punkt	
4101	I enhetstiden ingår begränsningsskärning av mineralull. Övrig skärning av mineralull är ej tidsatt.
4103	Enhetstiden avser även isoleringsmaterial som läggs ovanpå andra konstruktioner. Skärning ingår.
4202	Vid större urtag utges ersättning för skärning enligt punkt 4301 varvid nettomått mätes.
4301	Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg. Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra.
4311	
4312	Minsta mått 1,0 m. Vid arbete med paneler eller kassetter av stålplåt (max 0,5 mm) tillhandahåller arbetsgivaren maskinella klippverktyg.
4315	Sned skärning ersätts då det av ritning framgår att omslutande väggar sinsemellan ej är i rät vinkel med varandra. Tillhandahålls specialverktyg utges ersättning enligt punkterna 4310–4311.
5010	I enhetstiderna ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforderliga knap eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Förtillverkade avslutningslister t.o.m. 100 mm ersätts enligt punkt 5301.
5011	
5020	I enhetstiden ingår popnitning, stålspikning eller fastskjutning samt erforderliga knap eller mellanlägg och stag. Vertikalens yta inmäts i takytan. Omkrets och skärning ingår.
5101	Avser pelare eller trummor med t.o.m. 2400 mm rundmått. I enhetstiderna ingår skärning, avvaxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej
5102	vägglister utges istället ersättning för skärning eller urtag.
5103	Avser pelare eller trummor med t.o.m. 650 mm vinkelmått. I enhetstiden ingår skärning, avvaxlingar och vägglister. Tillämpas ej för limmade plattor. Monteras ej
	vägglister utges istället ersättning för skärning eller urtag.

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
5200	Armaturer	
5210	armaturer inklusive lysrör t.o.m. 625 x 625 mm.....	st 0,161
5211	armaturer inklusive lysrör t.o.m. 1250 x 1250 mm.....	st 0,179
5300	Generella tillägg om ej annat anges	
5301	omkrets.....	m 0,047
5302	omkrets vid bågformade väggar.....	m 0,090
5303	enkel gipsskiva format 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm.....	m ² 0,038
5304	gering av skugg- och skuggavslutningslist.....	st 0,021
5305	montering med spalt.....	m 0,012
5306	skylt eller T-profil inklusive hängseljärn t.o.m. 0,7 m längd.....	m 0,050
5307	längre hängseljärn för varje påbörjad 0,5 m.....	m 0,011
5308	större sänkning av tak än 0,7 m per påbörjad 0,5 m.....	m ² 0,011
5309	avtagning av skyddsplast från kassetter eller vertikaler.....	m ² 0,064
5310	avtagning av skyddsplast från paneler eller lister.....	m 0,010
5311	pendlande lutande tak.....	m ² 0,030
5312	stagning av frihängande konstruktion per stag.....	st 0,050
5313	montering av fritt hängande fält mellan kabelrännor eller genomgående armaturrader där bredden understiger 2,0 m.....	m ² 0,028
5314	borring av balkar eller pelare av stål.....	m 0,020
5315	vid återgång för montering av skivor vid förmonterat bärverk per rum.....	st 0,160
5316	tg för rum t.o.m. 5 m ²	st 0,500
5317	tg för mjukfiberskivor tjockare än 30 mm.....	m ² 0,010
6000	Industriakustik (mineralullsabsorbenter)	
6001	i lättbetong – med skruvning.....	m ² 0,080
6002	i lättbetong – med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste eller med hattprofil.....	m ² 0,090
6003	i lättbetong – med firsidigt T 35-bärverk.....	m ² 0,094
6004	i lättbetong – med firsidigt T 35-bärverk, skivor med mindre format än 1200 x 1200 mm.....	m ² 0,103

Kommentarer

Punkt	
5210 5211	För armaturer görs ej avdrag i ytan. I enhetstiden ingår stickproppsanslutning. Avser armaturer, som levereras ihopmonterade.
5301 5302 5303	I enhetstiden ingår montering av erforderliga vägg- och avslutningslister. Ersättning utges ej då vägglister eller annan list med motsvarande funktion är uppsatt när undertaksmonteringen påbörjas eller för fält med hela plattor. Gäller tjocklek 9–13 mm.
5305 5306 5307 5308	Distansmontering mot vägg max 50 mm. Enhetstiden tillämpas endast då skenan ej ingår i den bärande konstruktionen. Minsta mått 1,0 m. I enhetstiden ingår erforderlig ställningskomplettering.
5311	Gäller ej vertikaler.
5315	Gäller endast vid beordrat avbrott.
6001 6036	Avser mineralullsabsorbenter med montagehöjd t.o.m. 6,0 m med format t.o.m. 1200 x 1200 mm med 50 resp 80 mm tjocklek med max 6 st skruv per m ² . I enhetstider ingår montering, demontering och flyttning av ställning för montagehöjd t.o.m. 3,0 m. Tillhandahålls mekanisk höj- och sänkbar ställning med arbetsplattform får särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetslag.

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
6010	Tillägg för betong (mineralullsabsorbenter)	
6011	montering med isolerhållare av plast.....	m ² 0,021
6012	montering med hattprofil.....	m ² 0,021
6013	montering med tvåsidigt T 35-bärverk med direktfäste.....	m ² 0,010
6020	Tillägg för plåt (mineralullsabsorbenter)	
6021	vid infästning i TRP-plåt tillägges för punkterna 6001–6002.....	m ² 0,005
6030	Tillägg oavsett underlag (mineralullsabsorbenter)	
6031	skärning enligt punkterna 6001 och 6002.....	m 0,011
6032	omkrets inklusive skärning vid arbete enligt punkterna 6003 och 6004..	m 0,055
6033	skivor tjockare än 80 mm.....	m ² 0,010
6034	uppläggning av lös T-profil.....	st 0,005
6035	per påbörjad m för montagehöjd över 6 m.....	m ² 0,008
6036	om ej mekanisk lyft tillhandahålls vid montagehöjd över 3,5 m, tillägges per påbörjad m.....	m ² 0,008
7000	Ställningar	
7010	flytt av rullställning när montagehöjden överstiger 3,0 m per påbörjad 0,5 m.....	m ² 0,004
7030	ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är t.o.m. 3,0 m.....	m ² 0,014
7031	ställning av bockar, plank och luckor där montagehöjden är över 3,0 m t.o.m. 3,5 m tillägges.....	m ² 0,003
7040	demontering inklusive montering och transport av rullställning mellan rum	st 0,199
7110	för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringsstillfälle.....	m 0,177
7120	för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringsstillfälle.....	m 0,354
7210	för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 3,0 m t.o.m. 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringsstillfälle.....	m 0,177

Kommentarer

Punkt	
6032	Utges även för pelargenomgång.
7010	Avser flyttning av rullställning där montagehöjden överstiger 3,0 m. Vid montering av industriakustik (mineralullsabsorbenter) gäller montagehöjd 6,0 meter. Betjänad takyta mäts. Montering av rullställning för höjd över 3,0 m ersätts enligt punkterna 7110–7220.
7030	Se kommentar till B c).
7040	Avser rullställning för arbeten t.o.m. 3,0 m montagehöjd. Gäller även transport mellan våningsplan. Gäller ej 1:a montageställe.
7110 7120	Ställningar av lättmetall (typ Acty).
7210 7220	Ställningar av stål (typ Haki).

Arbetsmoment

Punkt		Enhetstid Tim/enhet
7220	för av montören byggd ställning, när montagehöjden överstiger 4,0 m per påbörjad 0,5 m högre höjd vid varje monteringsstillfälle... m	0,442
8000	Yttillägg	
8001	Yttillägg utöver 1..... st	0,088
9000	Inkörningstillägg	
9001	2 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ person och objekt över 200 m ² undertaksyta.....	
9002	5 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ person och objekt över 100 m ² t.o.m. 200 m ² undertaksyta.....	
9003	10 % av mätningssumman samt 1 timme ackordsriktpunkt/ person och objekt som totalt understiger 100 m ² undertaksyta....	

SVERIGES BYGGINDUSTRIER
Staffan Sjömark

SVENSKA BYGGNADSRBETAREFÖRBUNDET
Leif Ahlmén

Kommentarer

Punkt	
8001	Yttillägg utges för ytor över 1 i varje rum. Vertikala ytor eller lutande nivå-skillnader ingår ej.
9001 9003	Utges en gång per arbetsplats. Avbryts arbetet längre tid än 10 arbetsdagar utges dock tidstillägget på nytt när arbetet återupptas. Semesterperiod eller annan ledighet räknas ej som avbrott.

A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.